

四川省地震局西昌地震监测中心站

关于昭觉地震台外屋面防水处理及给水排水改造项目采购的调研函

各潜在供应商：

因项目需要，现决定通过市场调研方式进行昭觉地震台办公、生活房屋面防水处理、给水排水改造项目采购。请收到本函后在规定时间内将回函送、邮至西昌地震监测中心站，西昌地震监测中心站将依据相关程序择优选择供应商。现将有关事项说明如下：

一、项目概况

（一）项目名称

昭觉地震台外屋面防水处理及给水排水改造项目

（二）项目施工地点

昭觉地震台

（三）建设内容

1. 昭觉地震台外屋面（154.3m³）漏水处理、女儿墙（1.1米高、55.4m²）铲灰、抹灰，屋面清理（55.4m²），防水面砂浆保护（55.4m²），室内内墙（60m²）石膏板顶修补，天棚刮灰乳胶漆（60m²）；

2. 整栋楼给水、排水及太阳能管道改造。

工程量清单见附件 1

（四）施工要求

1. 昭觉地震台屋面防水处理须铲除屋顶原有老化防水保护层，水泥砂浆找平，新铺设防水保护层材料，使用材料必须符合国家室外建设环境保护的相关要求，具有防渗性、高抗穿刺性、高阻隔性、低温柔性、超强的物理性能、耐老化、耐化学物质侵蚀等优良特性；铲除室内屋顶、内墙原有老化材料，重新粉刷；施工过程中要保证仪器设备的正常工作。

2. 环境清理及整治要求：在施工过程中噪声不得超过国家有关规定；项目完成后需清除建筑垃圾及各种杂物，将工地四周环境清理整洁，做好环境保护。

3. 该项目费用应包含实施所需的主材、辅材、人工、运输、施工保护、二次搬运、卫生清扫、质量安全、文明施工、保险、管理、法定税费等全部费用。本项目施工有部分为高空作业，报价人需充分考虑二次搬运、施工难度及施工措施等费用。

4. 本项目事项总价承包方式。本项目施工工期为 25 个日历天。

5. 本项目施工完成后，屋顶需进行不低于 24 小时的闭水实验。

二、供应商基本条件

(一) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(二) 落实政府采购须满足的资格要求：

1. 具有独立承担民事责任能力的公司或自然人；
2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5. 法律、行政法规规定的其他条件；

6. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

7. 供应商须保证在本项目提供的书面材料均真实有效，若弄虚作假将自行承担一切法律责任。

三、需要提交的相关材料

(一) 营业执照副本，如为个人行为需提供身份证(复印件加盖鲜章)；

(二) 一次性报价单(见附件)；

(三) 供应商认为其它应提交的证明材料。

四、服务内容、限价及成交原则

(一) 采购服务范围为本项目建设的全过程以及可能发生的补充和变更；

(二) 本次询价调研最高限价：3.95 万元人民币。

(收费标准：发改价格〔2007〕670 号)，中标价为包干价，采购人不额外支付其它费用；

(三) 在满足采购需求基础上，质量和服务相等且报价最低者成交，并在发布成交公告后五个工作日内签订合同。

五、其它

请符合以上条件的供应商在收到调研函后 3 个工作日内，将报价单及相关材料密封装订后，报送至西昌地震监测中心站综合室。

联系人：陈兵 0834-3958180

地址：西昌市海滨中路 63 号

附件 1：工程量清单

附件 2：一次性报价单

四川省地震局西昌地震监测中心站

2022 年 05 月 26 日



附件 1

昭觉地震台外屋面防水处理及给水排水

项目工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	工程量
1	三楼楼顶屋面防水	SBS 柔性沥青卷材防水	154.3 m ³
2	三楼楼顶女儿墙铲灰	清理旧墙面、并运输至建筑垃圾堆放点	55.4 m ²
3	三楼楼顶女儿墙抹灰	搬运水泥、河沙等材料上楼	55.4 m ²
4	三楼楼顶外屋面清理	清理旧外屋面面、并运输至建筑垃圾堆放点	154.3 m ²
5	三楼楼顶防水面砂浆保护	搬运水泥、河沙等材料上楼	98.9 m ²
6	三楼室内石膏板更换维修		60 m ²
7	三楼室内天棚刮灰乳胶漆		60 m ²
8	给水、排水改造	厨房、卫生间、太阳能水路管道更换、改造（管道采用 PPR）	整栋楼