

# 四川赛思特科技有限责任公司

---

---

## 四川赛思特科技有限责任公司 关于泸定地震台站修缮采购的市场调研函

各潜在供应商：

因项目需要，现决定通过市场调研方式泸定台网四个台站修缮采购。请收到本函后在规定时间内将回函邮寄至四川赛思特科技有限责任公司，四川赛思特科技有限责任公司将依据相关程序择优选择供应商。现将有关事项说明如下：

### 一、基本条件

供应商应是在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格并有效存续的供应商；具有能够履行本次服务供应项目的能力。

### 二、需提交的相关材料

1. 营业执照副本（复印件）；
2. 地震台站修缮的施工组织设计方案（包括不限于详细施工方案、技术措施、质量保证措施、安全保证措施和现场文明施工保证措施）；
3. 供应商认为其它应当提交的证明材料；
4. 一次性报价单。

注：以上原件、复印件（一份）均需加盖公司鲜章。

### 三、最高限价

本次调研以最低价格为中标价，中标价为包干价，发起调研者不额外支付任何费用，最高限价为 72888.00 元人民币。

### 四、服务内容及要求

1.台站基本情况:本施工服务项目台站为泸定台网 4 个台站，位于甘孜州泸定县新桥村、木角村、喇嘛寺村和岚安乡。台站观测房建设面积为 4m\*4m，高 3.5m，砖混结构，观测房设有 4 根构造柱，墙体为红砖墙，墙内刮双飞粉，密封良好，外墙面勾缝清水墙。室内地坪为水泥地坪，铺设地砖。屋顶整体混凝土现浇，做防水处理。沿屋面边缘为女儿墙。墙体上方两侧各一个对流排潮窗，窗上安有防盗钢筋和防虫网，门为防盗门；

2.屋顶防水要求：基层清理含青苔及氧化层，材料聚氨酯涂膜防水做三遍，M7.5 砂浆保护层厚度 3cm；屋面上的太阳能安装基础和天线基础中配有钢筋，钢筋与屋面板筋连为一体，确保防水处理后的基础牢固；

3.内墙粉饰要求：观测房清除原室内墙面，内部抹灰及粉刷，内墙面清理干净，采用内墙涂料粉刷 2 遍，为确保屋内整洁，整个房屋内部全部进行粉刷，粉饰后的面层不得有裂纹、抹痕和接槎现象；

4.防盗门要求：定制防盗门，防锈防晒，尺寸 960mm\*2050mm，定制通用锁芯，钥匙孔需做防雨保护盖，根据门框不同的结构，将门框表面留出槽口，用水泥砂浆抹平压实，

或用发泡剂填充饱满；

5.环境清理及整治要求：清除围墙内灌木和杂草，要求围墙院内平坦整洁，清除建筑垃圾及各种杂物，清理临时性工程场地和临时道路，拆除临时住房、仓库等建筑，清除废渣，将工地四周环境清理整洁，做好环境保护。通往道路需要进行清理整治，杂草清除，清理道路后用碎石铺平，陡坎处需做梯步；

6.台站修缮整治费用应包含本项目实施所需的主材、辅材、人工、运输、施工保护、二次搬运、卫生清扫、质量安全、文明施工、保险、管理、法定税费等全部费用。本项目施工地点位于高山，交通不便，报价人需充分考虑二次搬运、施工难度及施工措施等费用；

8.本工程服务实行总价承包方式，本项目施工工期为30个日历日，签订合同后，提供施工方案和等额发票，支付30%预付款，全部施工完成后，经验收并提供增值税专用发票后，支付65%工程款，质保期为三个月，质保期满后无息支付剩余5%质量保证金。

## 五、成交原则

本次调研参照相关法律法规关于调研评定成交供应商的有关规定，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

请符合以上条件的各供应商在收到通知后于4月26日下午15:00前将报价单及相关材料密封胶装后报送至四川赛思特科技

有限责任公司（四川省地震局 704 室）。

四川赛思特科技有限责任公司将在质询讨论后确定成交供应商，并在发布结果公告后 2 个工作日内签订合同。

联系人：安女士 电话：18980084097

联系地址：四川省成都市人民南路三段 29 号四川省地震局 704 室。

四川赛思特科技有限责任公司

2024 年 4 月 19 日



## 附件 报价预算回函

四川赛思特科技有限责任公司：

我公司收悉并研究了“泸定台网四个台站修缮采购”的调研函。满足贵单位调研函中服务供应项目的各项要求，经核算，我公司报价为人民币¥：

（大写：\_\_\_\_\_元）。

序号	项目名称	数量	单位	主要技术参数/规格
1	聚氨酯涂膜防水三遍	80	m2	基层清理含青苔及氧化层，材料聚氨酯涂膜防水做三遍
2	砂浆保护层 厚 3cm	80	m2	M7.5 砂浆保护层厚度 3cm
3	清除原室内墙面腻子	300	m2	内墙面清理干净
4	室内墙面刮腻子	300	m2	内墙涂料粉刷 2 遍，为确保屋内整洁，整个房屋内部全部进行粉刷，粉饰后的面层不得有裂纹、抹痕和接槎现象
5	脚手架	300	m2	
6	彩条布遮挡室内设施	1	项	
7	特制防盗门 960*2050	8	樘	定制防盗门，防锈防晒，尺寸 960mm*2050mm，定制通用锁芯，钥匙孔需做防雨保护盖，
8	人工现场测量门洞尺寸及材料组织	4	技工	
9	人工安装防盗门	8	樘	根据门框不同的结构，将门框表面留出槽口，用水泥砂浆抹平压实，或用发泡剂填充饱满
10	材料汽车运输费（砂、水泥、水、防水涂料、腻子、防盗门、彩条布、脚手架等）	2	车	

11	材料人工二次转运(砂、水泥、水、防水涂料、腻子、防盗门、彩条布、脚手架等)	1	项	
12	围墙拆除及新建	20	m <sup>2</sup>	新桥台两面围墙拆除、基础处理，围墙新砌，高2.8m,厚 24cm，间柱 3m,长约 8m。岚安台、喇嘛寺台围墙修复。
13	人工便道	30	m	

报价单位：

年 月 日