

四川省地震局攀枝花地震监测中心站

攀枝花地震监测中心站 危房拆除项目采购调研函

各潜在供应商：

因项目需要，现决定通过市场调研方式进行攀枝花地震监测中心站危房拆除项目采购。请收到本函后在规定时间内将回函密封邮寄或送至攀枝花地震监测中心站，我单位将依据相关程序择优选择供应商。现将有关事项说明如下：

一、项目概况

（一）项目名称：攀枝花地震监测中心站危房拆除项目

（二）招标内容：拆除面积为257m²的房屋及内部装修、拆除附属绿化，清理建渣及枯枝，修建18.85m³围墙、抹灰，安装警示牌等，详见工程报价清单（见附件）。

（三）本项目实行总价承包方式。本项目施工工期为15个日历日。

二、基本条件

（一）供应商应是在中华人民共和国境内登记注册，具备独立法人资格并有效存续的供应商；

(二) 具备履行本工程项目所必须的能力;

(三) 参加本次采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;

(四) 法律、行政法规规定的其他条件;

(五) 供应商需保证在本项目提供的书面材料均真实有效, 若弄虚作假将自行承担一切法律责任。

三、需提交的相关材料

(一) 营业执照副本(复印件);

(二) 工作报价清单(见附件)。

(三) 保修期说明。

(四) 提供建设主管部门颁发的《安全生产许可证》

(五) 供应商认为其他应当提交的证明材料, 具体可到中心站详细了解。

注: 以上原件、复印件(一份)均需加盖公司鲜章。

四、最高限价

本次调研中标价为包干价, 发起调研者不额外支付任何费用, 最高限价为92988.75元人民币。

五、成交原则

本次调研参照相关法律法规关于调研评定成交供应商的有关规定, 按照满足采购需求、质量和服务相等且工程报价清单中价格最低的原则确定成交供应商。

请符合以上条件的各供应商在公告挂网后3个工作日内将

相关资料密封装订后送至攀枝花地震监测中心站综合室。

攀枝花地震监测中心站将在质询讨论后确定成交供应商，并在发布结果公告后7个工作日内签订维修合同。

联系人：屈主任 0812-2900030

邮 箱：370547870@qq.com

地 址：攀枝花市仁和区云山路3号

附件：工程报价清单

四川省地震局攀枝花地震监测中心站

2025年7月28日



附件

工程报价清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	报价
1	清理杂物	1. 清理室内外的废弃床、桌椅板凳、柜子等家具用品及其他废品外运丢弃。 2. 投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 3. 拆除搬运时的安全措施等相关费用由投标人自行考虑	项	1	
2	挖一般土方（花池）	1. 土壤类别：投标人报价时应综合考虑，结算不作调整； 2. 挖土方深度：综合考虑； 3. 开挖方式及要求：投标人自行考虑并满足施工规范要求； 4. 土方开挖的放坡及边坡支护的费用由投标人综合考虑在投标单价中，结算时不得调整； 5. 在工程施工中出现地下水，其降水措施等相应费用由投标人考虑在投标报价的综合单价中，结算时不作调整。 6. 弃土(石)方运距及弃渣费用等：由投标人自行考虑，结算时综合单价不做调整。	m ³	47.42	

3	金属门 拆除	1. 金属门拆除（残值归业主） 2. 清理现场、废渣堆放，垃圾场内、外运输考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 3. 投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 4. 拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑	m ²	29.61	
4	金属窗 拆除	1. 金属窗拆除（残值归业主） 2. 清理现场、废渣堆放，垃圾场内、外运输考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 3. 投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 4. 拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑	m ²	25.2	
5	木门窗 拆除	1. 木门窗拆除（拆除后必须满足后续施工要求） 2. 清理现场、废渣堆放，垃圾场内、外运输考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 3. 投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 4. 拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑	m ²	0.9	
6	瓦屋面 拆除	1. 瓦屋面含屋架拆除 2. 清理现场、废渣堆放，垃圾场内、外运输考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 3. 投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 4. 拆除时的安全围护等相关费用由投标人自	m ²	425.25	

		行考虑			
7	吊顶及龙骨拆除	<p>1. 屋面龙骨及吊顶拆除</p> <p>2. 清理现场、废渣堆放，垃圾场内、外运输考虑在综合单价报价中，结算时不得调整</p> <p>3. 投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整</p> <p>4. 拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑</p>	m ²	329.37	
8	砖砌墙（柱）拆除	<p>1. 砖砌墙（柱）拆除</p> <p>2. 清理现场、废渣堆放，垃圾场内、外运输考虑在综合单价报价中，结算时不得调整</p> <p>3. 投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整</p> <p>4. 拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑</p>	m ³	130.66	
9	零星砖砌体拆除	<p>1. 零星砖砌拆除（花池、拖把池等）</p> <p>2. 清理现场、废渣堆放，垃圾场内、外运输考虑在综合单价报价中，结算时不得调整</p> <p>3. 投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整</p> <p>4. 拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑</p>	m ³	13.58	

10	零星混凝土拆除	<p>1. 零星混凝土拆除</p> <p>2. 清理现场、废渣堆放，垃圾场内、外运输考虑在综合单价报价中，结算时不得调整</p> <p>3. 投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整</p> <p>4. 拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑</p>	m ³	3.1	
11	灶台拆除	<p>1. 灶台拆除</p> <p>2. 清理现场、废渣堆放，垃圾场内、外运输考虑在综合单价报价中，结算时不得调整</p> <p>3. 投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整</p> <p>4. 拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑</p>	个	5	
12	卫生洁具拆除	<p>1. 大便池拆除</p> <p>2. 清理现场、废渣堆放，垃圾场内、外运输考虑在综合单价报价中，结算时不得调整</p> <p>3. 投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整</p> <p>4. 拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑</p>	套	5	
13	钢管支架拆除	<p>1. 拆除三角梅钢管支架（残值归业主）</p> <p>2. 清理现场、废渣堆放，垃圾场内、外运输考虑在综合单价报价中，结算时不得调整</p> <p>3. 投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整</p> <p>4. 拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑</p>	项	1	

14	管道拆除	<p>1. 拆除供水管道</p> <p>2. 清理现场、废渣堆放，垃圾场内、外运输考虑在综合单价报价中，结算时不得调整</p> <p>3. 投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整</p> <p>4. 拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑</p>	m	5	
15	彩钢围挡拆除	<p>1. 拆除已建彩钢围挡（残值归业主）</p> <p>2. 清理现场、废渣堆放，垃圾场内、外运输考虑在综合单价报价中，结算时不得调整</p> <p>3. 投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整</p> <p>4. 拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑</p>	m ²	49.34	
16	枯树（枝）砍挖除	<p>1. 枯树（枝）木挖除</p> <p>2. 清理现场、废渣堆放，垃圾场内、外运输考虑在综合单价报价中，结算时不得调整</p> <p>3. 投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整</p> <p>4. 拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑</p>	株	7	
17	灌木丛及根挖除	<p>1. 灌木及根挖除</p> <p>2. 清理现场、废渣堆放，垃圾场内、外运输考虑在综合单价报价中，结算时不得调整</p> <p>3. 投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整</p> <p>4. 拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑</p>	株	25	

18	挖沟槽 土方	<ol style="list-style-type: none"> 1. 土壤类别：投标人报价时应综合考虑，结算不作调整； 2. 挖土方深度：综合考虑； 3. 开挖方式及要求：投标人自行考虑并满足施工规范要求； 4. 土方开挖的放坡及边坡支护的费用由投标人综合考虑在投标单价中，结算时不得调整； 5. 在工程施工中出现地下水，其降水措施等相应费用由投标人考虑在投标报价的综合单价中，结算时不作调整。 	m ³	12.26	
19	回填方	<ol style="list-style-type: none"> 1. 土（石）质要求：满足规范要求 2. 密实度要求：满足规范要求 3. 粒径要求：满足规范要求 4. 夯填（碾压）：分层碾压 5. 运输距离：投标人自行考虑 	m ³	7.07	
20	余方弃置	<ol style="list-style-type: none"> 1. 废弃料品种：综合； 2. 弃土（石）方运距及弃渣费用等：由投标人自行考虑，结算时综合单价不做调整。 	m ³	5.19	
21	C15 砼带形基础	<ol style="list-style-type: none"> 1. 混凝土种类：混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 运输、泵送、养护：施工单位综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求 	m ³	5.18	
22	M7.5 浆砌实心砖墙	<ol style="list-style-type: none"> 1. 墙体类型：页岩实心砖； 2. 砖品种、规格、强度等级：实心砖 240mm×115mm×53mm； 3. 勾缝要求：详图及规范要求； 4. 墙体厚度：详设计； 5. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆； 	m ³	18.85	

		6. 施工部位：详图； 7. 预拌砂浆罐子租赁费用及运输费等全部由投标人自行综合考虑在投标报价中； 8. 具体做法及要求：详见施工图。			
23	墙面一般抹灰	1. 砖砌墙体 2. 15 厚 1:3 水泥砂浆找平、抹光	m ²	286.55	
24	安全警示牌	1. 安全警示牌	m ²	2.88	
合 计					